

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่ราษฎร์วิถี (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	169,897.57	1.4019	238,179.40	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำล่งหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				238,179.40
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				238,000.00

พื้นที่ดำเนินการ 330 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 704.54 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัทย์ สุดภูทอง)

3) กรรมการ

(นายชนวัจน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยบางไผ่ราษฎร์วิถี (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร

330 ตารางเมตร ถมหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคामือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	440.00	ตร.ม.	-	-	1.79	787.60	787.60	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง(10x4.00x0.10)	44.00	ลบ.ม.	250.00	11,000.00	193.78	8,526.32	19,526.32	
3	ทรายหยาบรองพื้น	16.50	ลบ.ม.	350.00	5,775.00	211.25	3,485.63	9,260.63	
4	งานผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 งานคอนกรีต	49.50	ลบ.ม.	2,213.08	109,547.46	-	-	109,547.46	
	4.2 เทลิตะแครงวายเมท	330.00	ตร.ม.	24.00	7,920.00	5.00	1,650.00	9,570.00	
	4.3 เทลิต Ø 15 มม.	7.00	เส้น	298.65	2,090.55	-	-	2,090.55	
	4.4 งานแบบเทคอนกรีต คัด 30%	10.00	ตร.ม.	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	4.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	1.00	เส้น	49.53	49.53	-	-	49.53	
	4.6 แผ่นโพลี	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
	4.7 แอสฟัลท์	2.00	ลิตร	20.00	40.00	-	-	40.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นาม)

กรรมการ

3).....

(นายชนวัฒน์ ศรีภัก)

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่ราษฎร์วิถี (ตอนท่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ถนนหินคลุกให้ล่างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ค่าแรงงานทำถนน คลสิ.	330	ตร.ม.	-	-	30.00	9,900.00	9,900.00	
7	งานให้ล่างทางหินคลุก	16	ลบ.ม.	250.00	4,000.00	193.78	3,100.48	7,100.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							169,897.57	

นั่นนี้ ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ
(นายอนุวัทย์ สุตะภูทอง)

3).....กรรมการ
(นายชนวัจน์ ศรีภัก)