

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายเสนอ ตริ์จ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายสุพรชัย ทองเสมอ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายอนุวัตร สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ นศ ๘๖๓๐๓/-

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑

ราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

กำหนดวงงาน ๑ วงด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจ้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เพื่อพิจารณา.....

8v

(นางสาวปริยรัตน์ หนูคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

12/10/2564

100-9112

(นายเสนอ ตริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

b.m.r.

(นายชาติรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	3.93	2,358.00	1.4019	5.51	3,305.68
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	210.00	430.14	90,329.40	1.4019	603.01	126,632.79
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	884.34	21,224.16	1.4019	1,239.76	29,754.15
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	480.00	451.79	216,859.20	1.4019	633.36	304,014.91
10	Expansion Joint	ม.	8.00	208.91	1,671.28	1.4019	292.87	2,342.97
11	Contraction Joint	ม.	36.00	164.06	5,906.16	1.4019	230.00	8,279.85
12	Longitudinal Joint	ม.	120.00	53.96	6,475.20	1.4019	75.65	9,077.58
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	471.43	11,314.32	1.4019	660.90	15,861.55
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					356,137.72		รวม	499,269.48
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								499,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 356,137.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกร

(นายเสนอ ศรีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพรัช ทองเสมอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้างทาง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19/01/2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	356,137.72	1.4019	499,269.47	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0433.2/ว. 281
					ลว. 19 มิ.ย. 63
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก..0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,269.47	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				499,000.00 บาท	
ตัวอักษร				(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 480.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,039.58 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุวัธ สดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19/01/2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	600.00	ตร.ม.	3.93	2,358.00	2,358.00	
2	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	210.00	ลบ.ม.	430.14	90,329.40	90,329.40	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	24.00	ลบ.ม.	884.34	21,224.16	21,224.16	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	480.00	ตร.ม.	451.79	216,859.20	216,859.20	
5	Expansion Joint	8.00	ม.	208.91	1,671.28	1,671.28	
6	Contraction Joint	36.00	ม.	164.06	5,906.16	5,906.16	
7	Longitudinal Joint	120.00	ม.	53.96	6,475.20	6,475.20	
8	งานไหล่ทางหินคลุก	24.00	ลบ.ม.	471.43	11,314.32	11,314.32	
				-	-	-	
					-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					356,137.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุวัทย์ สุกัญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง