



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาย นานายเสถียร  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างบุกเบิกถนนสาย นานายเสถียร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาย นานายเสถียร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๕๑๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาติ คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสาย นานายเสถียร หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดืบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายเสนอ ตรีจ้อย    | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒. นายอนุวัธ สุตภูทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        |
| ๓. นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน       |



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสาย นานายเสถียร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แบบเลขที่ -  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทอาคาร                                               |                                           |          |                                         |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                                              | 368,340.44                                | 1.4054   | 517,665.65                              |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                                         |                                           |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ                            |                                           |          |                                         |          |
|          | เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ                       |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%                                    |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก... 0%                                  |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%                                     |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้... 7%                                     |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                            |                                           |          | 517,665.65                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) |                                           |          | 517,600.00                              |          |

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจ้อย)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนุวัธ สดภูทอง)

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
 ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสาย นานายเลี้ยว หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่ ถมยกยกระดับด้วยวัสดุดินถม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 918 ลบ.ม. ถมด้วยวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร  
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 236 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |            | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|----------|
|          |                                                 |          |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  |                         |          |
| 1        | งานถมป่าขุดต่อ ขนาดกลาง                         | 1,400.00 | ตร.ม. | -        | -         | 3.93      | 5,502.00   | 5,502.00                |          |
| 2        | วัสดุลูกรังรองพื้นทาง                           | 918.00   | ลบ.ม. | 46.00    | 42,228.00 |           |            | 42,228.00               |          |
|          | ค่าดำเนินการ+ค่าเลือกราคา (ชุด-บด)              | 918.00   | ลบ.ม. | -        | -         | 33.70     | 30,936.60  | 30,936.60               |          |
|          | ค่าขนส่ง 50 กม.                                 | 918.00   | ลบ.ม. | -        | -         | 176.32    | 161,861.76 | 161,861.76              |          |
|          | ค่าเกลี่ยเรียบ                                  | 918.00   | ลบ.ม. | -        | -         | 20.00     | 18,360.00  | 18,360.00               |          |
| 3        | งานพื้นทางหินคลุก ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวมค่าตัก) | 236.00   | ลบ.ม. | 250.00   | 59,000.00 |           |            | 59,000.00               |          |
|          | ขนส่ง 55 กม.                                    | 236.00   | ลบ.ม. | -        | -         | 193.78    | 45,732.08  | 45,732.08               |          |
|          | ค่าเกลี่ยเรียบ                                  | 236.00   | ลบ.ม. | -        | -         | 20.00     | -          | 4,720.00                |          |
|          | รวมเป็นเงิน                                     |          |       |          |           |           |            | 368,340.44              |          |

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

125-910

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

(นายเสนอ ตรีจุย)

กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุกัญทอง)

ลงชื่อ.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)