



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางซอย
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางซอย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางซอย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๔๖๖,๒๗๔.๐๘ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาติ คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางซอย หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๖,๒๗๔.๐๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายเสนอ ตรีจ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒.นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๓.นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชาติรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางซอช หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.80	1,188.00	1.4054	2.53	1,669.62
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินถม)	ลบ.ม.	145.00	370.50	53,722.50	1.4054	520.70	75,501.60
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.50	915.68	25,181.20	1.4054	1,286.90	35,389.66
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	550.00	415.61	228,585.50	1.4054	584.10	321,254.06
10	Expansion Joint	ม.	8.00	211.16	1,689.28	1.4054	296.76	2,374.11
11	Contraction Joint	ม.	40.00	166.19	6,647.60	1.4054	233.56	9,342.54
12	Longitudinal Joint	ม.	110.00	46.54	5,119.40	1.4054	65.41	7,194.80
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.00	438.17	9,639.74	1.4054	615.80	13,547.69
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					331,773.22	รวม		466,274.08
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสตางค์-) ปรับยอด								466,274.08

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

331,773.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1๐๗-๓๐๖

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

นายช่างโยธา