



ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหมู่ย่าง (ตอน 2 บางไทรนนท์-บางคุระ)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

ถมไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ประมาณการตามแบบ ตามแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของอบจ.นศแบบเลขที่1/2543

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม (5.00x780)	4,000.00	ตร.ม	-	-	1.80	7,200.00	7,200.00
2	งานบดทับผิวทางเดิม (5.00x780)	4,000.00	ตร.ม	-	-	5	20,000.00	20,000.00
3	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (5.00x780x0.15)	400.00	ลบ.ม.	233.00	93,200.00	151.00	60,400.00	153,600.00
4	ค่าบดทับวัสดุหินคลุก	400.00	ลบ.ม.	-	-	50.00	20,000.00	20,000.00
5	ทรายหยาบรองพื้น(4.00x780X0.05)	200.00	ลบ.ม.	360.00	72,000.00	151.00	30,200.00	102,200.00
6	งานผิวจราจร							
	6.1 งานคอนกรีต 15 x 15 x15 = 240 Ksc	480.00	ลบ.ม.	1,925.00	924,000.00	200.00	96,000.00	1,020,000.00
	6.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20x0.20 m.)	3200.00	ตร.ม.	30.00	96,000.00	5.00	16,000.00	112,000.00
	6.3 TIE BARS (RB 15) 13.9 กก./เส้น	1.50	ตัน	23,551.00	35,326.00	2,500.00	3,750.00	39,076.0
	6.4 DOWEL BARS (RB 19) 22.3 กก./เส้น	0.40	ตัน	25,233.00	10,093.00	2,500.00	1,000.00	11,093.00
	6.5 งานแบบเทคอนกรีต คิด 50 %	120.000	ตร.ม.	100	12,000.00	90.00	10,800.00	22,800.00
	6.6 ท่อ PVC.+CAP หนาØ 1"	10.000	เส้น	60.00	600.00	-	-	600.00
	6.7 กระดาษขานอ้อย/โฟม/ซีโลเทค	20	แผ่น	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	6.8 แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	15	150.00	20.00	200.00	350.00
7	งานไหล่ทางหินคลุก	140.00	ลบ.ม.	233.00	32,620.00	151.00	21,140.00	53,760.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								1,566,679.00
ยอดยกไป ปร.5								1,566,679.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

3).....กรรมการ

(นายอมร ศิลปะ)