

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7

สภาพเดิม เป็นถนนดินเหนียว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์) ปรับแต่งผิวทางเดิมให้ได้ขนาดทำผิวจราจรด้วยหินคลุกขนาดกว้าง

3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วางท่อระบาย คสล.มอก.ชั้น 3

Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ค่าเกลี่ยผิวทางเดิม (3.50x800)	2,800.00	ตร.ม.	-	-	3.10	8,680.00	8,680.00
2	ค่าวัสดุหินคลุก(3x800x0.15x1.6)	576.00	ลบ.ม.	233.00	134,208.00	15.00	8,640.00	142,848.00
3	ค่าขนส่งวัสดุหินคลุกระยะทางยาว 60 กม.	576.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	96,768.00	96,768.00
4	คสล.มอก.ชั้น3Ø0.40x1.00ม.	7.00	ท่อน	650.00	4,550.00	305.00	2,135.00	6,685.00
5	เครื่องจักรขุดดิน-ถมดิน	28.00	ลบ.ม.	-	-	24.00	672.00	672.00
6	แผ่นซีแพ็ค ขนาด 0.30x4.00ม.	4.00	แผ่น	260	1,040.00	70.00	280.00	1,320.00
7	แผ่นซีแพ็ค ขนาด 0.30x3.00ม.	2.00	แผ่น	198	396.00	50.00	100.00	496.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								257,469.00
ยอดยกไป ปร.5								257,469.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

3).....กรรมการ

(นายอมร ศิลปะ)

