

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบ ตามแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของอบจ.นศแบบเลขที่1/2543

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร (5.00x200)	1,000.00	ตร.ม.	-	-	3.1	3,100.00	3,100.00
2	งานบดทับพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	-	7	7,000.00	7,000.00
3	ทรายหยาบรองพื้น (5.00x0.05x200ม.)	50.00	ลบ.ม.	360.00	18,000.00	151.00	7,550.00	25,550.00
4	งานผิวจราจร							
	4.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	124.00	ลบ.ม.	1,464.00	181,536.00	204.00	25,296.00	206,832.00
	4.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20x0.20 m.	800.00	ตร.ม.	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00
	4.3 TIE BARS (RB 15) 13.87 กก./เส้น	0.33	ตัน	23551	7,771.83	2,681.00	884.73	8,656.56
	4.5 DOWEL BARS (RB 19) 22.26 กก./เส้น	0.04	ตัน	25,233.00	1,009.32	2,681.00	107.24	1,116.56
	4.6งานแบบเทคอนกรีต คัด 50%	30.00	ตร.ม.	100.00	3,000.00	90.00	2,700.00	5,700.00
	4.7 ท่อ PVC. 1 "+CAP หนา Ø 1 "	2.00	เส้น	60.00	120.00	-	-	120.00
	4.8 กระดาษขานอ้อย/โฟม/ซีโลเท็ค	1.00	แผ่น	500.00	500.00	-	-	500.00
	4.9 แอสฟัลท์	3.00	ลิตร	15.00	45.00	20.00	60.00	105.00
5	งานไหล่ทางหินคลุก	40.00	ลบ.ม.	233.00	9,320.00	151.00	6,040.00	15,360.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								302,040.12
ยอดยกไป ปร.5								302,040.12

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)
- 2).....กรรมการ
(นายอนุวัทย์ สุกัญทอง)
- 3).....กรรมการ
(นายอมร ศิลปะ)

