

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบำรุงรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83 เมตร เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม. ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	332.00	ลบ.ม.	-	-	1.29	428.28	428.28
2	ทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	360.00	6,120.00	150.00	2,550.00	8,670.00
3	งานฉีกราคา							
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม	50.00	ลบ.ม.	1,925.00	96,250.00	204.00	10,200.00	106,450.00
	3.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20x0.20 ม.)	332.00	ตร.ม.	30.00	9,960.00	5.00	1,660.00	11,620.00
	3.3 TIE BARS (RB 15)	0.1	ตัน	23,551.00	2,355.10	2,680.00	268.00	2,623.10
	3.4 DOWEL BARS (RB 19)	0.05	ตัน	25,233.00	1,261.65	2,680.00	134.00	1,395.65
	3.5 งานแบบเทคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	100.00	2,400.00	90.00	2,160.00	4,560.00
	3.6 ท่อ PVC.+CAP หนาØ 1"	1.00	เส้น	60.00	60.00	-	-	60.00
	3.7 กระดาษขานอ้อย/ไฟม/ซีโลเท็ค	1.00	แผ่น	400.00	400.00	-	-	400.00
	3.8 ยางมะตอย	3.00	ลิตร	15.00	45.00	-	-	45.00
4	งานไหล่ทางหินคลุก	13.00	ลบ.ม.	233.00	3,029.00	183.00	2,379.00	5,408.00
5	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง	50.00	ลบ.ม.	233.00	11,650.00	183.00	9,150.00	20,800.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								162,460.03
ยอดยกไป ปร.5								162,460.03

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัทย์ สุธงษ์ทอง)

3).....กรรมการ

(นายอมร ศิลปะ)

