

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล.สายทางเข้าวัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง

สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตแตกร้าวและหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบ ตามแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของอบจ.นศแบบเลขที่1/2543

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	1,225.00	ลบ.ม.	-	-	1.29	1,580.25	1,580.25
2	ทรายหยาบรองพื้น	49.00	ลบ.ม.	360.00	17,640.00	150.00	7,350.00	24,990.00
3	งานฉัวจราจร							
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	147.00	ลบ.ม.	1,925.00	282,975.00	204.00	29,988.00	312,963.00
	3.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20x0.20 ม.)	980.00	ตร.ม.	30.00	29,400.00	5.00	4,900.00	34,300.00
	3.3 TIE BARS (RB 15)	0.4	ตัน	23,551.00	9,420.4	2,680.00	1,072.00	10,492.40
	3.4 DOWEL BARS (RB 19)	0.1	ตัน	25,233.00	2,523.30	2,680.00	268.00	2,791.30
	3.5 งานแบบเทคอนกรีต คิด 50 %	127.00	ตร.ม.	100.00	12,700.00	90.00	11,430.00	24,130.00
	3.6 ท่อ PVC.+CAP หนาØ 1"	5.00	เส้น	60.00	300.00	-		300.00
	3.7 กระดาษขานอ้อย/โฟม/ซีโลเท็ค	3.00	แผ่น	400.00	1,200.00	-		1,200.00
	3.8 ยางมะตอย	5.00	ลิตร	15.00	75.00	-		75.00
4	งานไหล่ทางหินคลุก	40.00	ลบ.ม.	233	9,320.00	183.00	7,320.00	16,640.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								429,461.95
ยอดยกไป ปร.5							429,461.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)
- 2).....กรรมการ
(นายอนุวัทย์ สุดวงทอง)
- 3).....กรรมการ
(นายอมร ศิลปะ)

