

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๕๐๐.๐๐ (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน โดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ปรับแต่งกฤษฎางทางป่า ใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์) ปรับแต่งผิวจราจรให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๓๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทารวมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนุวัธ สดภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



**สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	130,738.30	1.2726	166,377.56	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,377.56	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			166,300.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต..... ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภูทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน โดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ปรับแต่งกรวยทางถางป่า ใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์) ปรับแต่งผิวจราจรให้ได้ขนาด

แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 310 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 430 เมตร

ถมพร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับแต่งกรวยทางถางป่า	1,290	ตร.ม.			3.00	3,870.00	3,870.00	
2	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,290	ลบ.ม.			2.00	2,580.00	2,580.00	
3	หินคลุก	310	ลบ.ม.	230.00	71,300.00			71,300.00	
4	ค่าขนส่งหินคลุก	310	ลบ.ม.			155.93	48,338.30	48,338.30	
5	ค่าเกลี่ยหินคลุก	310	ลบ.ม.			15.00	4,650.00	4,650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							130,738.30	

แนบ ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาอัตราละ 22.00-22.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุฎฐทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการ