

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสกสันต์ (ต่อหมู่ที่ ๖) หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒
ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๕,๔๕๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทารวมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุดภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



(นายชาติ ศรีไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสกสันต์ (ต่อหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	182,218.75	1.4019	255,452.47	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,452.47	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			255,450.00	

พื้นที่ดำเนินการ 356 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 717.55 บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ
(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

3) กรรมการ
(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสกสันต์ (ต่อหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแสดงที่ -

รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

356 ตารางเมตร ถมหินคลุกใต้ล่างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	445.00	ตร.ก.			1.73	769.85	769.85	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง(0.10x5x89)x1.5	67.00	ลบ.ก.	230.00	15,410.00	179.76	12,043.92	27,453.92	
3	ค่าตัดทาบวัสดุหินคลุก	67.00	ลบ.ก.			89.87	6,021.29	6,021.29	
4	ทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ก.	330.00	5,940.00			5,940.00	
5	งานผิวจราจร								
	5.1 งานคอนกรีต	53.50	ลบ.ก.	2,000.00	107,000.00			107,000.00	
	5.2 เหล็กตะแกรงวางเหล็ก	356.00	ตร.ก.	24.00	8,544.00	5.00	1,780.00	10,324.00	
	5.3 เหล็ก Ø 15 มม.	17.00	เส้น	275.32	4,680.44			4,680.44	
	5.4 งานแบบเพคอนกรีต คัด 30%	10.00	ตร.ก.	200.00	2,000.00			2,000.00	
	5.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	1.00	เส้น	49.53	49.53			49.53	
	5.6 แผ่นโพลี	1.00	แผ่น	25.00	25.00			25.00	
	5.7 แอสฟัลท์	2.00	ลิตร	20.00	40.00			40.00	

หน้างาน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ยละ 26.00-26.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ด. ประธานกรรมการ

2) กรรมการ

3) กรรมการ

(งณีน บัวขาว)

(นายอนุวัช สุ่มทอง)

(นายณวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมายเหล็กสันต์ (ต่อหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

356 ตารางเมตร ถนนหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายระชาลัมภ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ค่าแรงงานทำถนน คสล.	356.00	ตร.ม.			25.00	8,900.00	8,900.00	
7	งานไหล่ทางหินคลุก	22.00	ลบ.ม.	230.00	5,060.00	179.76	3,954.72	9,014.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							182,218.75	

หน่วยนับ ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร สุตะทอง)

3) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)