

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนาทางช่อนกลื่น นานายสวัสดิ์ คงศาลา หมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๙๐๐.๐๐ (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักร (รถขุดตัก) ปรับแต่งกรุยทางคันทางเดิมถมด้วย
หินลูกรังยกระดืบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๙๔ ลบ.ม. ทำเป็นคันถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
๑๗๕ เมตร ถมด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายนาางช่อนกลื่น-นายนายสวัสดิ์ คงศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่
 อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	161,677.30	1.3074	211,376.90	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,376.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)			211,300.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร สุตภูทอง)

3) กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก-นันทาสวัสดิ์ดี จงดลาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักร (รถขุดตัก) ปรับแต่งกรูยทางคันทางเดิม ถมด้วยดินลูกรังยาวระยะประมาณ 394 ลบ.ม.

ทำเป็นคันถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 175 เมตร ถมด้วยดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 137 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

ยาว 175 เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เครื่องจักร (รถขุดตัก) ปรับแต่งกรูยทางคันทางเดิม	700.00	ตร.ม.	-	-	5.45	3,815.00	3,815.00	
2	ดินถม (175x3x.5)1.5	394.00	ลบ.ม.	57.00	22,458.00	195.97	77,212.18	99,670.18	
3	หินคลุก	137.00	ลบ.ม.	230.00	31,510.00	-	-	31,510.00	
4	ค่าขนส่งหินคลุก	137.00	ลบ.ม.	-	-	179.76	24,627.12	24,627.12	
5	ค่าเกี่ยหินคลุก	137.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	2,055.00	2,055.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								161,677.30	

น้ำมัน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.
(สมณ บัวขาว)
ประธานกรรมการ

2)
(นายอนุวัตร สุธาทอง)
กรรมการ

3)
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)
กรรมการ